

# Fiche Technique

## *Les Îles Maginaires*

**Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, elle doit être signés  
par les deux parties.**

**Veillez paraphez toutes les pages**

**Nombre de lignes rayées et mots nuls :**

**Fait en deux exemplaires à :**

**Le:**

**L'Organisateur:**

**Le producteur:**

## Fiche Technique

### « *Les Îles Maginaires* »

Toutes les clauses énumérées ci-après font partie intégrante du contrat et permettent à la compagnie L'Oeil Osa Gai d'effectuer les représentations dans les meilleures conditions. Toutefois nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours possible de respecter une fiche technique à la lettre. Afin de trouver ensemble les solutions aux problèmes qui pourraient éventuellement se poser, merci de prendre contact avec Emmanuel au 06 83 29 32 77 ou Friedrich au 06 82 07 72 15

#### **Lieu d'installation :**

- **Rue ou espace clos** ou tout autre site fermé à la circulation normale des véhicules : Rue piétonne, places, jardins, friche industrielle...
- **Nuisances sonores minimum** : Afin de favoriser l'écoute des carillons des Iles, il est impératif d'éviter les manèges, stands, animations, voitures ...
- **Dimension indicative de l'espace** : 80 m de long dans une rue ou 500 m<sup>2</sup> de surface dans un espace clos ;
- **Mise à disposition d'une cabine régie** : Cabane de chantier ou tout autre lieu, fermant à clef, permettant une bonne visibilité de l'ensemble de l'installation.
- **Extinction ou gélatinage des sources lumineuses publiques** : Eclairage public et enseignes commerçantes. Un travail d'information et de sensibilisation des commerçants est à réaliser avant notre venue.

#### **Montage et Démontage**

- Prévoir un espace pour le camion au plus près du lieu d'installation les jours de déchargement et chargement.
- Fournir 3 échelles 2 brins pour montage et démontage et une pour toute la durée de l'installation.

#### **Installation électrique :**

- Les végétaux et les ramifications aériennes sont raccordées à 10 gradateurs (des gradateurs Tutello peuvent être loués à l'Organisateur par l'association l'Oeil Osa Gai). Les gradateurs devront être hors de portée du public et protégés des éventuelles intempéries.
- 10 prises de 16 ampères (soit 1 fois 220V/16 A par végétal) sont à répartir sur tout l'espace d'installation.
- Des rallonges pour couvrir tout l'espace et 5 barquettes étanches sont à prévoir.
- La console à mémoire 24 circuits, 2 préparations, ( type Sirius ) sera installée à la régie, la télécommande DMX partira de la régie et raccordera tous les gradateurs : prévoir un booster DMX.
- Les câbles électriques (rallonges et DMX ) seront tous hors de portée du public, et nécessiteront des passages sur les façades environnantes, ou en aérien si l'installation n'est pas dans un environnement urbain.

#### **Installation sonore :**

- Étude en cours

### **Gardiennage – sécurité :**

- Un gardien surveillant l'installation la nuit et aux heures des repas. Horaires à déterminer en fonction des plannings de montage.

### **Hébergement – restauration :**

- Prévoir l'hébergement et la restauration pour 5- 6 personnes, le temps de l'installation : de notre arrivée à notre départ. (10 jours de présence pour 5 jours de présentation au public).
- Prévoir l'hébergement et la restauration pour 2 personnes le temps des repérages.
- **Catering** : Thé, café, eau, bières, fruits secs, gâteaux, sandwichs pour 5 personnes pour les nuits de montage et de démontage.

### **Transports :**

- Les végétaux sont livrés le premier jour et repris à la fin du démontage par un semi-remorque d'un volume de 100 m<sup>3</sup>.

### **Personnel**

- Un régisseur d'accueil pour la durée totale de l'installation.
- Deux personnes disponibles pour les temps de montage et de démontage: